

Në bazë të nenit 26, paragrafi 2, pika 1 në lidhje me nenin 29, paragrafi 7 të Ligjit për veprimtaritë komunale (“Fl. zyr. RMZ”, nr. 55/16, 74/16, 02/18 dhe 40/19), nenit 26 dhe 59 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. MZ”, nr. 2/18 dhe 34/19) dhe nenit 58, paragrafi 1, pika 2 të Statutit të Komunës së Ulqinit (“Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës”, nr. 48/19), Kuvendi i Komunës së Ulqinit, në mbledhjen e mbajtur, më ____ . ____ . 2019, ka nxjerr

VENDIMIN
PËR DHËNIEN E PËLQIMIT NË PLANIN E PUNËS TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI
TË KUFIZUAR “UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI” ULQIN
PËR VITIN 2020

Neni 1

Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Ujësjetllës dhe kanalizimi” Ulqin, i jepet pëlqimi në Planin e punës për vitin 2020, nr. 3254, të cilin paraprakisht e ka miratuar Bordi i drejtorëve, në mbledhjen e mbajtur, më 05. 12. 2019.

Neni 2

Ky Vendim hynë në fuqi ditën e botimit në “Fletoren zyrtare të Malit të Zi – dispozitat e komunës”.

Numër: _____
Ulqin, më ____ . ____ . 2020

KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT
KRYETARI I KUVENDIT

Dr. Ilir Çapuni

A r s y e t i m

Bazën juridike për nxjerrjen e këtij vendimi për dhënien e pëlqimit e përmban dispozita e nenit 26, paragrafi 1 pika 1 e Ligjit për veprimtaritë komunale (“Fl. zyr. RMZ”, nr. 55/16, 74/16, 02/18 dhe 40/19) me të cilin në mes tjerash është parashikuar që veprimtaritë komunale kryhen në bazë të programit vjetor të kryerjes së veprimtarive komunale, të cilat me propozim të kryesit të veprimtarive komunale i nxjerr Kuvendi i njësisë së vetëqeverisjes lokale deri në fund të vitit në vijim, për vitin e ardhshëm, ndërsa me nenin 29, paragrafi 7 është parashikuar që realizimi i interesit publik bëhet me nxjerrjen e programit vjetor dhe me miratimin e raportit vjetor për kryerjen e veprimtarive komunale në pajtim me nenin 26 të këtij ligji, nenit 25 të Vendimit për themelimin e Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Ujësjiellësi dhe kanalizimi” Ulqin (“Fl. zyr. Mz – dispozitat e komunës”, nr. 31/16 dhe 48/18) dhe nenin 58, paragrafi 1, pika 2 të Statutit të Komunës s Ulqinit (“Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës”, nr. 48/19), me të cilin është parashikuar që Kuvendi i Komunës nxjerr dispozita dhe akte të tjerë të përgjithshëm dhe që në kryerjen e punëve nga kompetencat e veta përveç Statutit, nxjerr vendime, aktvendime dhe akte të tjerë.

Bordi i drejtorëve të Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Ujësjiellësi dhe kanalizimi” Ulqinnë mbledhjen e mbajtur, më 03. 12. 2019 me vendimin nr. 3254 ka miratuar Planin e punës të Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Ujësjiellësi dhe kanalizimi” Ulqin.

Duke pasur parasysh që Kuvendi i komunës jep përlqimin në statutet e shërbimeve publike, në ndryshimet statutare, rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit, në Planin e zhvillimit, Programin e punës dhe akteve të tjerë të shërbimeve publike, është konfirmuar propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Ujësjiellësi dhe kanalizimi” Ulqin..

Kështu që me vendimin e propozuar me dispozitën e nenit 1 jepet pëlqimi për Planin e punës të Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Ujësjiellësi dhe kanalizimi” Ulqin për vitin 2020, nr. 3254, të cilin bordi i drejtorëve e ka nxjerr në mbledhjen e mbajtur, më 05. 12. 2019, kurse me dispozitën e nenit 2 është parashikuar afati i hyrjes në fuqi të vendimit të propozuar ditën e tetë prej ditës së publikimit në “Fletoren zyrtare të Malit të Zi – dispozitat e komunës”.

Në bazë të asaj sa u tha i propozohet Kuvendit që të nxjerrë Vendimin për dhënien e pëlqimit në Planin e punës të Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Ujësjiellësi dhe kanalizimi” Ulqin.

Përpunues

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit

JAVNO PREDUZEĆE “VODOVOD I KANALIZACIJA“ ULCINJ
NDERMARRJA PUBLIKE “UJESJELLESI DHE KANALIZIMI“ ULQIN

PROGRAMI I PUNËS PËR VITIN 2020



Ulqin 2019

P Ë R M B A J T J A

HYRJE	2
PËRSHKRIMI I SISTEMIT EKZISTUES	4
ANALIZA E GJENDJES EKZISTUESE	12
PROGRAMI I PUNËS SIPAS SEKTORËVE	15
PLANI FINANCIAR I AFARIZIMIT PËR VITIN 2020	28

HYRJE

Ndërmarrja publike „Ujësjetllësi e kanalizimi" Ulqin fillon nga puna në vitin 2012 në procesin e ndryshimit statusor "Ndërmarrja komunale publike" Ulqin, përmes ndarjes me themelimin e dy ndërmarrjeve publike dhe pushimin e ndërmarrjeve të cilat ndahet.

Si rezultat i kësaj “Ndërmarrja komunale publike” Ulqin është fshirë nga regjistri qendror i Gjykatës ekonomike të Malit të Zi, në bazë të Vendimit të Këshillit drejtues të “Ndërmarrjes komunale publike”, nrë 792/1 të datës 21. 03. 2011 dhe Vendimit të Kuvendit të komunës së Ulqinit të datës 31. 10. 2011, të botuar në Fletoren zyrtare të Malit të Zi, dispozitat e komunës, nr. 6 të datës 21. 02. 2012.

Më 21. 03. 2012 në pajtim me Ligjin për shoqëritë ekonomike, si trashëgues ligjorë të "Ndërmarrja komunale publike" Ulqin, në Regjistrin qendror të Gjykatës ekonomike të Malit të Zi, janë regjistruar dy ndërmarrje të reja publike, si:

- Ndërmarrja publike “Ujësjetllësi dhe kanalizimi” – Ulqin, me seli në rr. Nëna Terezë pn, Ulqin dhe numrin e regjistrimit 8-0024464 dhe
- Ndërmarrja publike “Veprimtaritë komunale” – Ulqin, me seli në rr. Nëna Terezë pn, Ulqin dhe numrin e regjistrimit 8-0024479.

Themelues i dy ndërmarrjeve të reja publike është Komuna e Ulqinit me pjesëmarrje 100 %.

Ndërmarrja publike “Ujësjetllësi e kanalizimi” – Ulqin (UEK), ka shenjat e mëposhtme të regjistrimit:
Numri amzë: 02877449
PIB: 02877449
TVSH numër: 82/31-01330-0
Shifra e veprimtarisë 3600 Grumbullimi, pastrimi dhe distribuimi i ujit.

Organi administrues i UEK-ut Ulqini është Këshilli drejtues, kurse organ udhëheqës është drejtori. Bordi i drejtorëve ka pesë anëtarë. Kryetarin dhe anëtarët e bordit i emëron Themeluesi për një periudhë prej katër vitesh. Drejtorin e ndërmarrjes si një organ udhëheqës e emëron dhe shkarkon Bordi i drejtorëve të UEK-ut. Pajtueshmërinë për emërimin e tij e jep themeluesi. Mandati i drejtorit zgjatën katër vjet.

Kryerja cilësore e punëve për të cilat UEK është regjistruar është në lidhje direkte me ndërtimin dhe pajisjen teknike të sistemeve të ujësjetllësit dhe kanalizimit, sasitë e disponueshme të ujit, pajimin teknik, strukturën kuadrovice, trajnimin dhe organizimin e Ndërmarrjes publike, të cilës i janë dhënë në administrim dhe mirëmbajtje sistemet e përmendura.

UEK Ulqini furnizon me ujë dhe trajton ujërat e zeza në hapësirën e Komunës së Ulqinit, ku janë ekzekutuar instalimet e ujësjetllësit publik, e ato janë zonat e Ulqinit, Plazhit të madh, Adë, një pjesë e zonave rurale dhe zona e Anës së Malit. Në vitet e kaluara UEK Ulqin ka investuar angazhime të mëdha në rritjen e cilësisë së prodhimeve dhe shërbimeve.

PËRSHKRIMI I SISTEMIT EKZISTUES

Objektet dhe instalimet e sistemeve të ujësjellësit

Në territorin e Ulqinit ekzistojnë tre sisteme të ujësjellësit:

- Sistemi i ujësjellësit "Ulqini"
- Sistemi i ujësjellësit "Krytha"
- Sistemi i ujësjellësit "Vlladimiri"

Sistemi i ujësjellësit "Ulqini"

Ky sistem furnizimi me ujë siguron furnizimin me ujë të zonës urbane, vendbanimet turistike dhe një pjesë të zonës rurale. Uji është abstraktuar nga disa burime, përkatësisht: Salç, Milla I; Milla II, Kalimani I, Kalimani II, Këllezna, Gaçi dhe Lisna Bore.

Sistemin e ujësjellësit për sa i përket pasurive të patundshme e përbëjnë:

- Objektet ujëmbledhëse,
- Dhomat ndarëse,
- Pajisjet e stacioneve pompuese dhe TS,
- Rezervuaret.
- Tubacionet.

Ujëmbledhësit e tjerë janë vendet në të cilët mblidhet uji. Në burimet: Salç, Milla I, Milla II, Kalimani I, Kalimani II uji mblidhet me ujëmbledhës, ndërsa nga burimet: Gaç, Këllezën dhe Lisën Bore uji shfrytëzohet me nxjerrjen nga pusët të ujit.

a) Ujëmbledhësi Salç

Ujëmbledhësin e përbëjnë rrëmihja e thellë 5 m, një mur me gjatësi 8 m dhe bazeni ujëmbledhës 33 m³. Muri është prej guri, i veshur me beton i trashë 40 cm. Nënseksioni i kullimit është 1,2 x 2,1 m prej beton armesë. Baseni ujëmbledhës është prej betonit pa armaturë muret dhe pjesa e poshtme janë të trasha 30 cm. Pllaka mbuluese është me betonarme. Ujëmbledhësi është ndërtuar në vitin 1933 dhe është rinovuar në 1958.

b) Ujëmbledhësi Milla I

Ndodhet në Millë. Ndërtesa e ujëmbledhësit është e gjatë 30 m. Gjerësia e vëllimit është 1m, thellësia 1.5 m. Muret dhe fundi janë prej betoni të trasha 30 cm. Dhoma ujëmbledhëse është me përmasa 2.0x2.0x2.35 m. Trashësia e pjesës së poshtme është 20 cm, muret 25 cm, dhe pllaka e mbulesës janë 15 cm. Ndërtimi është bërë prej betoni të pa përforcuar përveç pllakës mbuluese e cila është prej betoni AB. Dhoma mbyllëse është 2.5x2.0 m e gjatë dhe 2,45 m e thellë. Mbi dhomën mbyllëse është kapaxha. Vëllimi i përgjithshëm i dhomës është 22 m³. Shtëpiza e klorimit është ndërtuar me një pjesë mbi volumin e dhomës. Shtëpiza ka sipërfaqe rreth 2 m² dhe është e lartë 2.62 m. Ka dy hapësira. Ndërtimi është muraturë me kolona AB dhe rrrathë. Ujëmbledhësi është ndërtuar në vitin 1977.

c) Ujëmbledhësi Milla II

Ndodhet sipër ujëmbledhësit Milla I. Ndërtesën e ujëmbledhësit e përbëjnë muri i ndërtesës me gjatësi rreth 7 m, 4 m i lartë, dhe një mur prej betoni të pa armuar 30 cm i trasha. Objekt i dhomës së grumbullimit dhe dhomës së mbylljes është me përmasa (1,6 x 3, 1m) dhe 1.80 m i thellë. Muret dhe fundi

janë të trasha 20 cm, dhe një pllakë mbulesë me trashësi AB 15 cm. Vëllimi i përgjithshëm është 5.5 m³. Objekti është ndërtuar në vitin 1980.

d) Ujëmbledhësi Kalimani I

Gjendet në fshatin Kaliman në një lartësi mbidetare 295 m. Nërtesën e ujëmbledhësit e përbëjnë një hendek i gjatë 25 m, i gjerë 1,40 m, i thellë 3,65 m. Hendeku është i veshur me mure betoni me trashësi 20 cm. Dhoma mbledhëse në themel i ka përmasat (4,60 x 3,00 m) dhe një lartësi 3,2 m. Muret dhe dyshemeja janë punuar me beton me trashësi prej 30 cm, kurse pllaka mbuluese ka trashësi 15 cm. Vëllimi i përgjithshëm i dhomës dhe mbyllësit është 45 m³. Është ndërtuar në vitin 1980.

dh) Ujëmbledhësi Kalimani II

Larg nga ujëmbledhësi Kalimani I është 680 m, në një lartësi mbidetare 415 m. Kanali ujëmbledhës është i gjatë 9,00 m, i gjerë 1,5 m dhe i thellë 3,65 m. Dhoma me mbyllës janë me përmasa dhe konstrukcion si tek Kalimani I. Ujëmbledhësi është ndërtuar në vitin 1980.

e) Ujënxjerrësi Gaç

Në ujënxjerrësin Gaç uji nxirret përmes pusit me një seksion 2.50/2.5 m dhe thellësi 25 m. Muret e pusit janë prej betonit me trashësi 40 cm. Objekti është ndërtuar në vitin 1963.

ë) Ujënxjerrësi Këllezën

Në ujënxjerrësin Gaç uji nxirret përmes pusit me një seksion 3.00/2.00 m dhe thellësi 8 m. Muret e pusit janë prej betonit me trashësi 40 cm. Pjesa e sipërme e mureve me larësi 1,50 m është me betonarme. Objekti është ndërtuar në vitin 1970.

f) Ujënxjerrësi Lisën Bore

Nxjerrja e ujit bëhet përmes 12 puseve. Dhjetë puse: BNI, BN3, BN4, BN5, BN6, BN7, BN8, BN9, BN10, BN11 i përkasin sistemit të ujësjellësit Ulqin, kurse dy BN2 dhe BN12 shfrytëzohen për furnizimin me ujë të Vlladimirit. Puset BN1 deri te BN7 janë me tuba çeliku 0450 mm, me thellësi mesatare 35 m, e janë ndërtuar në vitin 1984. Puset BN – deri BN 12 janë ndërtuar në periudhën 2003 deri 2004. Këto puse janë prej tubave 0400 mm dhe me thellësi mesatare 45 m. Përrjashtim bënë pusi BN 12 i cili është i thellë 28 m.

Dhomat ndarëse

a) Dhomat ndarëse Salçi I dhe Salçi II

Dhoma ndarëse Salçi I gjendet afër ujëmbledhësit. Objekti është i rrëmihur me përmasa 3.30 x 1.20 M me lartësi 1.85 m. Muret dhe dyshemeja janë prej betonit me trashësi 40 cm, kurse pullazi është në formë harku. Vëllimi i dhomësësrë cca 7,00 m³.

Dhoma ndarëse Salçi II gjendet më poshtë se DHN Salçi I. . Objekti është i rrëmihur me përmasa 2.00 x 2.00 x 1,20 m, përkatësisht me vëllim rreth 6 m³, kurse e mbullon pllaka nga betonarmeja. Objekti është ndërtuar në vitin 1960.

b) Dhoma ndarëse Millë

Dhoma ndarëse gjendet në lidhjen e tubacionit nga burimin Millë dhe Kaliman. Objekti me pjesën më të madhe është i rrëmihur dhe përmasa 9,10 x 3,40 m, lrtësi 1,80 m deri në 2,65 m. Konstrukcioni është me betonarme. Muret kanë një trashësi prej 20 cm, një pjesë 15 cm, ndërsa pllaka mbuluese me trashësi 12

cm. Ndarjet në dhomë janë të trasha 10 cm, kurse lartësia 1,40 m. Vëllimi i përgjithshëm i dhomës është rreth 48 m³. Objekti është ndërtuar në vitin 1980.

c) Dhoma ndarëse Shkallmushkë

Gjendet në lidhjen e tubacionit i cili shkon prej PK Millë dhe tubacionit të ujënxjerrësit Këllezna. Dhoma është me vëllim njëpjesësh me vëllim 5,00 m³. Konstruksioni është prej betonarmesë. Objekti është ndërtuar në vitin 1980.

ç) Dhoma ndarëse Fraskanjel

Objekti ndodhet në kodrën e Fraskanjelit. Dhoma është objekt mbitokësor me përmasa 2,5 x 2,5 x 3,0 m. Muret dhe dyshemeja (fundi) janë prej betonarmesë me trashësi 20 cm, kurse pllaka mbuluese 15 cm. Vëllimi i rezervuarit është 12 m³. Objekti është ndërtuar në vitin 1984.

d) Dhoma ndarëse Gaç

Objekti në një pjesë është i rrëmihur. Dhoma është me vëllim njëpjesësh me vëllim 90 m³. Muret dhe dyshemeja (fundi) janë prej betonit me trashësi 20 cm, kurse pllaka mbuluese 15 cm. Objekti është ndërtuar në vitin 1963.

Objektet e stacioneve pompuese dhe trafostacioni

Në këto objekte bëjnë pjesë: stacionet pompuese të ndërtuara mbi puse ujënxjerrëse (janë 8 sosh) dhe impiante pompuese në zonën e qytetit të Ulqinit.

a) Stacionet pompuese mbi puse në burimet e Lisnës e Bore dhe TS

Stacionet e pompimit, dmth shtëpitë e puseve janë objekte identike të ndërtuara sipër puseve BNI, BN3, BN4, BN5, BN6. Objektet janë përdhese prej 12.5 m² dhe një lartësi të dobishme prej 2.80 m. Muret janë prej betoni dhe blloqeve. Pllaka e çatisë është e sheshtë e bërë prej betoni të armuar. Dyshemeja është prej betoni, dera është prej metali.

Shtëpiza e pusit në pusin BN7, përveç shtëpisë me të njëjtat dimensione, ka një hapësirë klorifikimi prej 6.60 m², përkatësisht sipërfaqja e përgjithshme e këtij objekti është 19.00 m². Për nevojat e pompave është ndërtuar edhe trafostacioni. Ndërtesa është i tipit montazh prej betonit me sipërfaqe 21m². Ndërtesat janë ndërtuar në vitin 1984. Stacionet e pompimit të puseve BN7 deri BN11 kanë dy nivele: bodrum dhe kati përdhes. Sipërfaqja e përgjithshme është 22.54 m² Stacioni i pompimit sipër pusit BN12 është i njëjtë me atë të BNI. Stacionet e pompimit BN10 dhe BN11 u ndërtuan në vitin 2003 dhe pjesa tjetër në vitin 2004.

b) Stacionet pompuese Këllezën, aeratori dhe TS

Objekti ndodhet mbi ujënxjerrësit të pusit në Këllezën. Në platonë e rrethuar krahas objektit të stacionit pompues gjendet edhe ndërtesa e aeratorit dhe trafostacionit.

Ndërtesa e stacionit pompues është objekt përdhes me sipërfaqe cca 70 m² dhe me lartësi të pullazit 3,00 m. Në këtë objekt janë këto përmbajtje: salla e makinerisë, impiantet komunale, seksioni për klorifikim dhe hapësirat sanitare.

Ndërtesa e aeratorit është objekt me katshëri P+1 me sipërfaqe 192 m². Pjesa përdhese ka lartësi 2,5 m, kurse kati 4,70 m. Konstruksioni prej bartësve prej çeliku (kolonat dhe bartësit e pullazit). Mbi katin përdhes është pllakë betoni. Mbulesa e pullazit është prej asbesti. Muret janë me blloqe.

Trafostacioni ndodhet në objekt e tipit "Kullë", ka dy nivele përdhese 2,6 m, kurse kati me lartësi 3,80

m. Sipërfaqja e përgjithshme e objektit është cca 15 m².

c) Stacioni pompues Gaç dhe TS

Në platonë ku janë pusat ujënxjerrës nga burimi Gaç gjenden këto objekte:

- Objekti i stacionit pompues
- Objekti i TS

Objekti i stacionit pompues është ndërtuar mbi pus. Është përdhese dhe e përbëjnë sipërfaqja e pjesës së lartë cca 40 m² dhe lartësia prej 4.00 deri 5,00 m dhe pjesa e ulët me sipërfaqe cca 23 m² lartësi 2,5 m. Konstruksioni e pjesës së lartë është me mure masive me mbushje betoni, pullazi është i rafshhtë prej betonarmesë. Objekti është ndërtuar në vitin 1963.

Ndërtesa e stacionit pompues Qyteti

Objekti është në zonën e qytetit të Ulqinit. Ndodhet në një lartësi prej 50 m mbi nivelin e detit.

Ndërtesa përdhese ka dimensione 12.85x8.85 m. Aty ndodhen: salla e makinerive me sipërfaqe prej 35 m², impiant komandues 12.5 m², punëtori 26,40 m² dhe rezervuar 65 m³. Lartësia e ndërtesës është 3.3 m. Rezervuari është i rrëmihur pjesërisht, strukturat e betonit të armuar me trashësi 30 cm. Pjesa tjetër është bërë nga blloqe, me rripa dhe kolona AB. Ndërtesa është ndërtuar në 1977.

Rezervuari Mali i bardhë

Rezervuari ndodhet në një lartësi prej 150 m mbi nivelin e detit. Vëllimi i rezervuarit është 2000 m³. Ndërtimi është prej betonarmesë, muret janë të trasha 20 cm, dhe harku është i trashë 15 cm. Muret ndarëse në rezervuar janë gjithashtu prej betoni të përforcuar 20 cm të trashë dhe 4.00m të lartë. Dhoma mbyllëse është në bazë 3,20 x 3,80 m dhe e lartë 6,10 m. Ndërtesa është ndërtuar në 1958.

Tubacionet

Tubacionet e sistemit të ujësjellësit të Ulqinit përbëhen nga: tubacioni i furnizimit parësor dhe rrjeti shpërndarës sekondar dhe kyçjet. Gjatësia totale e të gjitha tubacioneve të sistemit të furnizimit me ujë është 165.678 m. Ishtë bërë nga materiale të ndryshme: çimento azbesti, çeliku, çeliku i galvanizuar, gize dhe plastike.

a) Tubacioni kryesor i furnizimit

Tubacioni kryesor transporton ujin nga vëllimet dhe stacioneve pompuese në rezervuarët në Mal të bardhë, stacioni i pompimit në pjesën e qytetit të Ulqinit ose në rrjetin sekondar.

Përfaqësimi sipas llojit të materialit nga të cilët janë ndërtuar tubacionet parësore jaanë si vijon: AC 71,23%, Ç23,16%, PE4% Duke shikuar sipas kapacitetit, përkatësisht diametrit të tubave përfaqësimi është si vijon: 0250- 45,14%, 0450- 19,44%, 0600-19%. Tubacioni parësor është ndërtuar në periudhën prej vitit 1958 deri në vitin 2004.

b) Rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet

Rrjeti i shpërndarjes përbëhet nga rrjete të zonave urbane dhe periferike, vendbanime turistike dhe zona rurale që furnizohen nga sistemi i furnizimit me ujë të Ulqinit. Tubacionet janë bërë nga materiale dhe kapacitete të ndryshme (nga 1/2 "deri në 0450). Lidhjet nga rrjetet e shpërndarjes me konsumatorët janë bërë kryesisht nga tuba çeliku ose plastike

Sistemi i ujësjellësit Vlladimir

Ujësjellësi siguron furnizimin me ujë të Vlladimirit dhe fshatrave përreth. Uji merret nga dy burime:

me një pus nga burimi në Lesen e Bore dhe nga burimi i Brajshtës.

Sistemin e ujësjellësit e përbëjnë:

- Objekti i pusit ujënxjerrës BN2 në Lisën e Bore,
- Dhoma e ndërprerjes në Brajshtë dhe
- Tubacioni.

a) Ujënxjerrësi Lisën e Bore

Uji nxirret me puset BN2 dhe BN12. Puset janë karakteristika të cilat tashmë janë dhënë te përpunimi i

këtij burimi për sistemin e ujësjellësit të Ulqinit.

Mbi puse janë ndërtuar shtëpizat në të cilat janë stacionet pompuese dhe stacioni i klorifikimit. Përmasat e objekteve janë 6,76 x 5,20 m. Struktura e mureve është me blloqe dhe rrethore horizontale.

Sipërfaqja e përdorshme e objektit mbi pusin BN2 është rreth 27 m², në të cilën janë organizuar dy hapësira me hyrje të posaçme. Sipërfaqja e përdorshme e objektit mbi pusin BN12 është rreth 12,50 m². Objektet janë ndërtuar në vitin 1984.

b) Ujëmbledhësi në Brajshtë

Burimi ndodhet në fshatin me të njëjtin emër në një lartësi prej 182 m mbi nivelin e detit. Dhoma e grumbullimit me qepen me vëllim përafërsisht 27 m³. Muret dhe pjesa e poshtme janë prej betoni të trasha 30 cm, ndërsa pllaka e mbulesës është me betonarme 15 cm të trasha. Objekti është ndërtuar në 1984.

Tubacioni

Tubacionet e furnizimit nga burimi deri në Vladimir janë gjithashtu shpërndarës, sepse ato janë të lidhur konsumatorët nga fshatrat anësorë. Gjatësia totale e tubacionit është 20,116 m. Pjesa më e madhe e tubacionit përbëhet nga tuba të betonit të azbestit dhe pjesa tjetër janë tuba të galvanizuar prej çeliku. Tubacioni u ndërtua nga viti 1984 deri në vitin 1988. Në tubacionin u ndërtuan gjithsej 42 puset (valvola ajri, kullime, pikënyje).

Sistemi i ujësjellësit në Krythë

Sistemi i ujësjellësit në Krythë është i një rëndësie lokale, dmth siguron ujin për territorin e fshatit me të njëjtin emër.

Ebjektet e ujësjellësit janë:

- Objekti i ujëmbledhësit
- Tubacioni.

Objekti përfshijnë një ndërtesë ujëmbledhëse dhe një rezervuar grumbullimi. Struktura ujëmbledhëse përbëhet nga një llogore 7.50 m e gjatë dhe 1.00 m e gjerë. Muret janë prej betoni 25 cm të trasha. Rezervuari ujëmbledhës është ndërtuar pranë kanalit. Dimensionin në bazë është 4,5x5,5m dhe thellësia 3,20m. Pranë rezervuarit është një mbyllëse me madhësi 2.3xl, 7.3.45 m. Muret dhe fundi i rezervuarit janë të trasha 25 cm, dhe pllaka e mbulesës është e trashë 15 cm. Vëllimi i mbyllëses është 68 m³. Tubacioni ka një gjatësi totale prej rreth 2519 m, nga të cilat 1400 m është bërë nga tuba të gizës 0125, dhe pjesa tjetër janë tuba PEVG 075

Objektet e instalimit hidroteknik të kanalizimit

A) Kanalizimi i fekaljeve

Kanalizimi fekal përbëhet prej dy sistemeve:

- Sistemi i kanalizimit Ulqini – qyteti
- Sistemi i kanalizimit Ulqini – Plazhi i madh

A.1) Objektet e sistemeve kanalizuese

a) Stacioni pompues Ranë

Objekti është një bazë rrethore me një diametër prej 4.10 m dhe lartësi 6.80 m. Muret dhe fundi janë me betonarme 30 mm të trasha. Në një lartësi prej 4,70 m nga kuota e fundit është ekzekutuar pllaka për mbajtjen e pompës. Kjo dhe pllaka e mbulesës janë bërë prej betonarmesë 20 cm të trasha. Pjesa e poshtme e stacionit të pompimit, kur është prej betoni të armuar. Muret janë të larta 2.2 m. Struktura është prej betoni të armuar. Ndërtesa ka një vëllim prej $V = 90 \text{ m}^3$. Objekti është ndërtuar në vitin 1988.

b) Objekti i pajisjeve për pastrim në Pinjesh

Objekti ka sipërfaqe cca 60 m^2 , kati përdhes. Lartësia e ndërtesës është 3.3 m. Në objekt është vendosur rrjeti i trashë dhe i hollë. Në mes të ndërtesës është një kanal 2.5 m i gjerë dhe 60 cm i thellë. Struktura e ndërtesës është bërë nga blloqe me qarqe AB dhe një pllakë e sheshtë prej betoni. Muret janë suvatuar dhe ngjyrosur. Konstruksioni i dyshemesë është bërë me beton të armuar. Dritaret dhe dyert janë prej metali. Objekti është ndërtuar në vitin 1988.

Objekti i pajisjeve për pastrim – Gjerana

Ndërtesa është në formë trapezoidale, me një sipërfaqe prej afro 74 m^2 , me një lartësi që shkon nga 2.64-3.29 m. Në mes të ndërtesës është një kanal për një rrjet të trashë dhe të imët. Thellësia e kanalit është 70 cm, dhe gjerësia 2,6 m. Konstruktivi i ndërtesës përbëhet nga mure betoni 20 cm të trasha, struktura e kulmit është një pllakë AB. Ndërtesa është pjesërisht i rrëmihur në tokë. Objekti është ndërtuar në vitin 1991.

c) Objekti i stacionit të pompimit në Gjerana

Objekti është i llojit të pusit, me madhësi 5.5x6.40 m në bazë. Muret janë prej betoni të armuar 30 cm të trasha. Thellësia e pusit është 4.70 m. Pllaka mbulesë është prej betoni të armuar 20 cm e trasha. Vëllimi i objektit është $V = 134 \text{ m}^3$. Është ndërtuar në vitin 1991.

Tubacioni i kanalizimit të fekaleve

Tubacioni i kanalizimeve fekale përbëhet nga: rrjeti parësor i kanalizimeve (kolektorët), rrjeti sekondar i kanalizimeve dhe daljet nëndetëse.

Rrjeti parësor dhe dytësor u ndërtuan në periudhën nga viti 1960 deri në 2005. Ato janë ndërtuar nga materiale të ndryshme: çimento asbest, beton, qeramikë dhe PVC. Gjatësia totale e rrjetit fekal është 36077 m.

Janë ndërtuar dy shkarkime nën det:

- Shkarkimi nën Hotelin "Galeb", tubat janë PEHD0350 / 3,14, me gjatësi 1500m,
- Shkarkimi në Plazhin e madh, tubat janë PEHD 0450 / 26.7 me gjatësi 1165m.

Shkarkimet nëndetëse janë bërë në vitin 1985

Tubacioni i kanalizimeve atmosferike

Kanalizimet atmosferike u ndërtuan nga viti 1960 deri në 1989. Tubacioni është bërë nga materiale të ndryshme. Kanalet prej betoni dhe murature janë pjesë e kanalizimeve atmosferike. Gjatësia totale e kanalit është 7603 m.

ANALIZA E GJENDJES EKZISTUESE

Analiza e situatës tregon gjendjen reale ekzistuese të UEK-ve, mbi bazën e të cilave mund të përcaktohen qëllimet dhe të merren vendime të drejta dhe në kohë, lidhur me përmirësimin e situatës aktuale.

Përmes analizës SWOT, janë përcaktuar anët e mira dhe perspektivat në afarizimin e UEK-ut - por edhe dobësitë dhe rreziqet që mbart ky biznes.

ANËT E FORTA

Uji është i nevojshëm nga të gjithë dhe UEK është i vetmi subjekt ekonomik përgjegjës për furnizimin me ujë dhe largimin e ujërave të zeza në komunën e Ulqinit;

Burimet e veta të ujit;

Struktura e kënaqshme arsimore e punonjësve dhe angazhimi i stafit të UEK-ut për të realizuar punën e tyre në mënyrë efektive;

Riparimet në kohë të infrastrukturës së ujësjellësit dhe kanalizimeve, duke parandaluar kështu shkatërrimin e infrastrukturës dhe rrjeteve të mirëmbajtura në nivelin operacional;

Afarizimin e mbështesin nga disa institucione: Vodacom si konsulent, KfW Bank dhe Qeveria gjermane, e cila është e gatshme të mbështesë UEK-un me një kredi të moderuar për investime

ANËT E DOBËTA

Rrjeti i shpërndarjes është shumë i vjetër dhe duhet të rindërtohet;

Humbje të mëdha në rrjetin e ujësjellësit;

Lexim i vështirë i matësve të ujit tek konsumatorët të caktuar për shkak të paarritshmërisë.

Pajimi i keq - mungesa e pajisjeve;

Humbjet financiare;

Të ardhura relativisht të ulëta dhe vështirësi në pagesë;

Ulje e ndjeshme e ujit të furnizuar për konsumatorët më të mëdhenj në kategorinë e ekonomisë;

Vartësia financiare nga suksesi i sezonit turistik;

Kontrata e pafavorshme me Ujësjellësit Rajonal.

MUNDËSITË

Rritja e numrit të konsumatorëve;

Rritje të sasisë së ujit të faturuar dhe pagesës së kërkesave;

Mbështetje nga ministrinë përkatëse të Qeverisë së Malit të Zi, Qeverisë gjermane përmes Bankës KfW për përmirësimin e mjedisit në Komunën e Ulqinit dhe mundësinë e investimit në sistemin e furnizimit me ujë dhe trajtimit të ujërave të zeza.

KËRCËNIMET

Situatë e vështirë ekonomike që prek aftësinë paguese të konsumatorit, rritjen e problemeve sociale dhe papunësinë;

Kostoja e lartë e Ujësjellësit Rajonal, që reflektohen në rezultatin financiar të afarizimit të UEK-ut;

Reduktuar fuqinë blerëse të institucioneve buxhetore;

Mjedisi ekonomik i paqëndrueshëm ekonomik dhe financiar.

STRUKTURA ORGANIZATIVE

Që nga 31 tetori 2019, në Ndërmarrjen Publike "Ujësjellëse dhe Kanalizime" Ulqin janë të punësuar

124 punëtorë.

Struktura e kualifikimit të punonjësve është dhënë në tabelën vijuese:

Nr.	Përgatitja profesionale	Numri i punëtorëve
1.	PSSH	19
2.	SHL	7
3.	KL	1
4.	PMSH	35
5.	KV	38
6.	PK	24
	TOTALI	124

Organizimi i UEK – ut është i rregulluar me Rregulloren për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës.

Strukturën organizative e përbëjnë:

1. Sektori i Ujësjellës Kanalizimeve
2. Sektori për çështje ekonomike, financiare dhe juridike.

1. Në sektorin Ujësjellës dhe kanalizime kryhen punët dhe detyrat mirëmbajtjes permanente në rregull dhe

në funksion të impianteve sistemeve të ujësjellësit dhe kanalizimit. Këtë sektor e përbëjnë tre shërbime:

- 1.1. Shërbimi për ujësjellës
- 1.2. Shërbimi për kanalizim
- 1.3. Shërbimi për zhvillim

2. Në sektorin e çështjeve ekonomike, financiare dhe juridike, kryhen punë financiare dhe të kontabilitetit, punë në plan dhe analiza, punë komerciale, punë juridike, punë në fushën e marrëdhënieve të punës dhe mbrojtjes në punë. Ky sektor përbëhet nga tre shërbime:

- 1.1. Shërbimi i çështje Financiare
- 1.2. Shërbimi për çështje komerciale
- 2.3 Shërbimi i çështjeve të Përgjithshme dhe Ligjore
- 2.4 Shërbimi i Mbrojtjes

PROGRAMI I PUNËS SIPAS SEKTORËVE

SEKTORI PËR UJËSJELLËS E KANALIZIME

SHËRBIMI I UJËSJELLËSIT

1. Rindërtimi - zëvendësimi i tubacioneve PE 090 dhe 0110, si dhe tubacioneve të profileve më të vogla të polietilenit në ujëmatës, për të gjithë Kalanë-Ulqin, me qëllim të zvogëlimit të humbjeve të rrjetit, tubacioneve të shkatërruara dhe furnizimit të rregullt dhe të cilësisë për konsumatorët e Stari Grad. Investitori është Qeveria e Malit të Zi.
2. Rindërtimi i tubacionit të vjetëruar prej gize 090 në vendbanimin Bratica me lidhjen e të gjithë konsumatorëve me tubave kryesor të instaluar tashmë PE090, me qëllim të zvogëlimit të humbjeve në profilin e vjetër prej gize 090, i cili në disa vende është i futur në dhe 2.5m, me qëllim të furnizimit më cilësorë për konsumatorët e vendbanimit Braticë dhe të zvogëlimit të humbjeve në rrjet, për mirëmbajtjen më të lehtë të tubacionit dhe të komplet rrjetit të ujësjellësit. Investitor është N.P. "Ujësjellësi e kanalizimi" Ulqin së bashku me banorët vendas të Braticës. Vlera e kaalkuluar e punimeve është përafërsisht 60.000,00 €.
3. Rindërtimi i dy tubacioneve të profilit të galvanizuar 02 "dhe 02.5", zëvendësim me një tubacion të ri PE 090 për zgjidhjen në Plazhin e madh afër Port Milena deri në Skelë në Plazhin e madh, me rilidhjen e të gjithë konsumatorëve me qëllim të furnizimit më cilësor dhe të rregullt dhe zvogëlimit të humbjeve në rrjet. Vlera e vlerësuar është afërsisht 20,000.00 dhe investitor është Komuna e Ulqinit.
4. Punime të rregullta në riparimin e prishjeve si në tubacionet kryesore, si dhe në rrjetin sekondar, me qëllim të zvogëlimit të humbjeve dhe furnizimit të rregullt të konsumatorët e qytetit të Ulqinit me vendbanime periferike dhe fshatra. Sipas prishjeve në vitet e mëparshme dhe sipas parashikimit në vitin 2020, prishjet në rrjetet kryesore dhe sekondare vlerësohen të jenë rreth 650 deri 700 proporcionalisht për muaj, në varësi të konsumit, kushteve të motit dhe ndikimit të vendasve në infrastrukturën ujore (prishjet e shkaktuara veprimet e pandërgjegjshme të qytetarëve). Në vitin 2020 është planifikuar të vendosen tubacionet 090 dhe profile më të vogla në vendbanimin Fusha e Ulqinit për të furnizuar konsumatorët e rinj, si dhe të planifikohen tubacione të reja për ndërtimin e ardhshëm të infrastrukturës së ujësjellësit në vendbanimin Fusha e Ulqinit. Vlera e vlerësuar e punimeve është afërsisht 70,000.00 € dhe investitori është NP "Ujësjellësi e kanalizimi" Ulqin.
5. Monitorimi i ndërtimit të një rrjeti të ri të kanalizimeve për 4 vendbanime të reja, d.m.th. Totosh, Mali i bardhë, Kodra dhe Braticë, të gjitha me qëllim furnizimin e rregullt të konsumatorëve të vendbanimeve të përmendura. Për shkak të gërmimeve dhe shtrimit të tubacionit të kanalizimit, shpesh do të vijë deri te dëmtimi i infrastruktura e ujësjellësit dhe kanalizimeve dhe do të jetë e nevojshme që ato të riparohen menjëherë për shkak të nevojave të konsumatorëve në vendbanimet e përmendura. Meqenëse punimet do të kryhen në pjesën urbane dhe të dendur me popullsi të Komunës së Ulqinit, dhe infrastruktura është e vjetër disa dekada, nuk është e mundur të parashikohet numri dhe sasia e defekteve.

- **Stacioni i pompimit Gaç** - Riparimi i pajisjeve hidro makinave, galvanizimi i motorëve elektrikë N 55 kw, zëvendësimi i shtytësve të pompave zhytëse, zëvendësimi i injektorëve të klorit, kalibrimi i njehsorit elektromagnetik, pastrimi i pajisjeve hidro mekanike, heqja e ndryshkut, pastrimi i bojës së vjetër për përgatitjen për ngjyrosje, ngjyrimi i pjesëve fazonike të dyerëve metalike. Funksionimi i vazhdueshëm i stacionit të pompimit dhe monitorimi i presionit në tubacion.

Vlera e investimit për këto vepra është afërsisht 6,000,00 €.

Mbartës i investimeve NP "Ujësjellës Kanalizime" –Ulqin.

- **Stacioni i pompimit në Këllezën** - Riparimi i valvulës pa kthim 0150 mm, zëvendësimi i kushinetave në motor N 110 kw, ngjyrosja e pjesëve fazonike, vendosja e qeramikës në dhomën e makinerive, blerja e dozerëve të rinj për pajisjet e klorit, zëvendësimi i rrjetit të vjetër hidrant, riparimi i pjesshëm i pompave.

Vlera e investimit për këto punime është afërsisht 5,000,00 €.

Mbartës i investimeve NP "Ujësjellës Kanalizime" –Ulqin.

- **Burimi primar Lisën Bore** – Galvanizimi i motorëve elektrikë N 48 kw, heqja e kolonave nën presion me zëvendësimi i vidhave në 12 puse, betonimi i disa mureve objekteve të puseve me instalimin e tendës në çatinë e stacionit të Transformatorit 1 MGW, zëvendësimi i valvulave pa kthim, zëvendësimi i grilave EV 150mm, instalimi i injektorit të ri për klor.

Vlera e investimit për këto vepra është afërsisht 12,000.00 €.

Mbartës i investimeve NP "Ujësjellës Kanalizime" –Ulqin.

- **Stacioni i pompave Qyteti** - Riparimi i pompave dhe motorëve N 110 kw, zëvendësimi i valvulave pa kthim me heqjen e ndryshkut dhe valvulave të dëmtuara nga kavitacioni, ngjyrosja e fasadës së ndërtesës, zëvendësimi i pusetave prej gize në hyrje, zëvendësimi i notuesit 200 mm, zëvendësimi i shkallëve të vjetra në rezervuarin e grumbullimit, azhurnimi i njehsorit në largësi nivelit, kushinetat gominave në pompa. Vlera e investimit për këto vepra është afërsisht 4,800,00 €.

Mbartës i investimeve N P "Ujësjellës Kanalizime" -Ulqin

- **Burimi Millë** - Zëvendësimi i tubacionit të vjetëruar prej çeliku, zëvendësimi i grilës EV 250 mm, instalimi i valvulave të ajrit, shtimi i zhavorrit përreth burimit, heqja e gardhit të vjetëruar, instalimi i shkallëve të reja në dritaren e burimit, si dhe aktivitete të tjera të përditshme për klorifikimin burim me rastin e zbritjes së terrenit.

Vlera e investimit për këto vepra është afërsisht 4,800,00 €.

Mbartës i investimeve NP "Ujësjellës Kanalizime" –Ulqin.

SHËRBIMI I KANALIZIMIT

Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit të ndërtuar të qytetit, përbëhet nga disa punë të ndryshme gjatë vitit, si më poshtë:

- Pastrim i rregullt dhe zhbllokim i tubacioneve të profileve të ndryshme nga DN150 deri në DN 500, me një automjet special "kanal-jet"
- Pastrim i rregullt dhe zhbllokimi i pusetave
 - Zëvendësimi i seksioneve të prishura të tubacioneve të profileve dhe materialeve të ndryshme, si dhe vjetërsia e ndërtimit (kanalizime prej murature guri, tubacione qeramike, si dhe disa tubacione "AC" me tuba PVC.
- Për stacionin e pompimit "Gjerana", është planifikuar një remont i plotë i pompave, pastrimi i gropës nga materiali i depozituar, si dhe zëvendësimi i të gjitha pajisjeve fazonike dhe armaturës në gropë (tubacionet e presionit - kolona dhe valvola jo kthyese). Kujtojmë që remonti i tërësishëm dhe pastrimi nuk është punuar prej se është ndërtuar stacioni pompimit.
- Regjistrimi i shkarkimeve nën det dhe riparimi eventual i dëmtimit të tubacionit.
 - Punime të ndryshme të paparashikuara gjatë vitit (ndërhyrje urgjente).

Për të gjitha punimet e mësipërme, ne kemi parashikuar një vlerë indikative të investimit, si më poshtë:

1. Për mirëmbajtjen e rregullt të rrjetit të kanalizimeve fekale, me një mjet të posaçëm "kanal-jet", është e nevojshme të ndahen burime të caktuara financiare për karburantet, lubrifikant, mirëmbajtjen e automjetit dhe fuqinë punëtore prej afërsisht 40,000.00 €.
2. Për pastrimin e rregullt të pusetave dhe zëvendësimin e mbulesave të gize dhe të vjedhura gjatë vitit, është e nevojshme të ndahen fonde në shumën prej afro 20,000.00 c.
3. Për zëvendësimin e seksioneve individuale të profileve të ndryshme të tubacionit me tuba të rinj PVC, është e nevojshme të ndahen mjete për rreth 200 m, për UL-7 rreth 100 m dhe për Pinjesh në dy lokacione rreth 100 m. Vlera e punimeve është afërsisht 10,000.00 €.
4. Për riparimin e stacionit të pompimit "Gjerana", është e nevojshme të ndahen burime më të mëdha financiare, përafërsisht 30,000.00 €
5. Ndërtimi i një gardh të ri rreth stacionit të pompimit përafërsisht 5,000,00 €.
6. Për regjistrimin e dy daljeve nëndetëse me gjatësi 1.600 m, është e nevojshme të punësohet një kompani e specializuar për regjistrimin nënujor dhe riparimin e dëmtimeve të mundshme. Vlera e përafërt e punimeve, rreth 10,000.00 €
7. Për punë të ndryshme të paparashikuara gjatë vitit (ndërhyrje urgjente) është e nevojshme të ndahen mjete në vlerë prej afërsisht 10,000.00 €.

Përveç punës që lidhet me mirëmbajtjen e infrastrukturës së kanalizimeve të përdorura për shkarkimin e ujërave të zeza, punët që i përkasin punës së rregullt të këtij shërbimi, kjo kompani kryen edhe punën që lidhen me mirëmbajtjen e kanalizimit të ujërave atmosferike. Punimet e kësaj natyre kontraktohen me Komunën, e cila është edhe pronare e kësaj infrastrukture.

Për mirëmbajtjen e kanalizimeve atmosferike gjatë vitit 2020, parashikohet si vijon:

Plani i punëve në mirëmbajtjen e kanalizimit atmosferik nëpër "Qytet"

Duke marrë parasysh infrastrukturën e kanalizimeve të ndërtuara pjesërisht, më poshtë po paraqesim planin e punës në lidhje me pastrimin dhe mirëmbajtjen e kullonave, pusetave, rrjetaave, tubacionet e kanaleve të hapura, rrëshqitjet, kullimet, etj.

Përshkrimi i situatës ekzistuese

Kalldrëmet janë të pajisura me ulluqe mermeri në kanal, të cilat nuk mund të ngrihen. Nuk ka puseta me mbulesa metalike por të bëra prej mermeri dhe ato nuk mund të ngrihen.

Gropat e kullimit në vendkalimet me kalldrëm dhe asfaltin janë gjithashtu prej mermeri, gjysma e të cilave tashmë është thyer dhe zëvendësuar nga një grilë kuti hekuri.

I ashtuquajturi "Tuneli" nga kafeneja "Bazar" deri te "Ploça", si dhe në pjesën e "Ranës" përmes "Parkut të Vogël" pranë "Xhamisë" dhe përmes "Parkut të Madh" tek "Hollegro", i cili është i ndërtuar me gur të thatë nuk mund mirëmbajmë për disa arsye, përkatësisht:

Në njëzet vitet e fundit (20), ai është shembur katër herë në seksion nga kafja "Bazar" deri në Ploçë, dhe riparimin e ka prishur NP për punë komunale dhe ujësjellës, d.m.th. Ujësjellësi dhe kanalizimet pa pagesë. Rrënimi ishte e llojit të një vrimë të hapur me diametër 3.0 m dhe i gjithë materiali ishte depozituar në kanal, dhe një pjesë të tij e ka baartur uji.

Kanali-tuneli derdhet në det poshtë ish-Hotelit "Galeb", që do të thotë se kalon nëpër "Park" dhe nën kodër deri në det. Me rastin një stuhie, d.m.th. "të jugut", deti sjellë rërë dhe mbyll hapjen në kanal - në tunel që ngre automatikisht nivelin në kanal përgjatë tërë "Ranës" deri në asfalt, kështu që uji atmosferik nga "Rana" dhe vendbanimi përreth qëndron në rrugë dhe trotuar, dhe madje derdhet nëpër hyrje për plazh.

Ndërsa vendbanimet "Pinjë" dhe "Meterizi" nuk kanë sistem kanalizimesh atmosferike, për shkak të reshjeve të dendura të shiut, kanalet ekzistuese përgjatë rrugës kryesore nga kafeneja "Bazar" deri në "Ploçë" nuk mund të përballojnë të gjithë ujin, dhe duke marrë parasysh që "Mëhalla e re" ka pak kullime, në këtë pjesë është krijuar e ashtuquajtura "Rrëke" deri me pushimin e reshjeve – shtërngatave.

Në pjesën nga Stacioni i Vjetër i Autobusëve deri te komuna, ka një tubacion të bërë me tuba prej betoni me profil afërsisht 100 - 1000 mm, por pa puseta, kështu që nuk mund të mirëmbahet.

Në vendbanimin e "Totoshi" dhe zonë e "Gjimnazit", nuk ka kanalizime të ndërtuara atmosferike, kështu që gjatë reshjeve të dendura të shiut, një sasi e madhe uji qëndron në oborrin e gjimnazit dhe oborrin e banesave.

Në pjesën nga "Magistrala" deri në rrethrotullimin afër "Komunës", kanalizimet atmosferike kanë kullime anës rrugës, jaanë të një profili të vogël, si dhe tubacione kullimi me puseta. Gjatë reshjeve të shiut - shtërngatave, ata nuk mund të përbijnë aq shumë ujë, kështu që krijohet një përmytje.

Rruga përreth rrethit "Komunaljes" dhe "Ujësjetës" ka kullime dhe tubacione kah "Bratica" dhe kah kanali që shkon drejt "Kripores". Mund të mirëmbajmë vetëm kullimet dhe tubacionet që shkojnë kah "Bratica".

Kullimet në urën e "Vjetër" dhe e veçmas atë të "Renë" nuk mund t'i mirëmbajmë.

Çmimi i mirëmbajtjes së kullimeve, rrjetave, pusetave nuk është e njëjtë për të gjitha "Rajonet" - "Pjesët" sepse disa duhet të mirëmbahen - pastrohen dy herë në vit, dhe disa deri në pesë herë në vit, ose pas çdo shiu të dendur.

Ekziston gjithashtu një problem me ujin që derdhet në kanalin "Bratica", sepse gjatë reshjeve të mëdha, niveli i "Braticës" ngrihet deri në nivelin e asfaltit, kështu që nuk mund t'i pranojë ujërat atmosferike.

PARALLOGARIA E PUNIMEVE:

a) Vendbanimi "Totoshi"

Pjesa prej "Magistralës" deri tek semaforët tek "Komuna"
(dy herë në vit).

Kulluesit në skaje Pusetat në trotuar

copë 22x15,00 = 330,00 copë

- Kulluesit prej te "Kryqi i kuq" deri te "Pelivani" Dim 40x40

30x30,00=900,00

- Kulluesit tek "Solaris" "Nedim Comerc" — 40x40
pusetat.(dhjetë herë në vit)

copë 8 x 60,00 = 480,00

Kulluesit

copë 8 x 60,00 = 480,00

Pusetat në rrugë

copë 6 x 120,00 = 720,00

Totali: 2.910,00

b) Vendbanimi "Meraja"

Bulevardi prej te "Komuna" deri te
"Rrethrotullimi" - Kaldrëmi. (katër herë në vit)

Kulluesi Dim40x40

copë 36 x 60,00 = 2.160,00

Pusetat

copë 12 x 100,00= 1.200,00

Totali: 3.360,00



c) Vendbanimi "Mëhalla e re"

Prej te kafene "Bazar" —
"Xhamia" deri te mullinjtë
"Kolari"- "Katana" (gjashtë herë
në vit)

kulluesit 80x80
rrjetat kulluese
Pusetat
copë 7x 120,00 =840,00
copë 6 x 300,00 = 1.800,00
copë 12x 200,00 =2.400,00
Totali: 5.040,00

d) Vendbanimi "Meterizi"

Kthesa mbi "Kishë"
Rrjeta kulluese DIM 500 x 40 (tri herë në vit)

copë 1 x 300,00 = 300,00

Oborri i shkollës "Bohko Strugar" (tri herë në vit)

Kulluesi DIM40x40
Kulluesi DIM 80x80

copë 2 x 50,00 = 100,00
copë 1x150,00= 150,00
Totali: 550,00

e) Pjesa "Prva Banka"- "Ploça" (gjashtë herë në vit)

Kulluesi DIM 80 x 40 rrjeta kulluese te "Ploça" DIM
1500x40 Pusetat

copë 25 x 120,00 = 3.000,00

f) Dionica "Ploča"- "Pristan"

Rrjetat kulluese përgjatë gjithë
gjerësisë së rrugës (gjashtë herë në
vit) DIM. 600 x 40 Rrjetat Pusetat

copë 1 x 500,00 = 500,00
copë 17 x 200,00 = 3.400,00

Totali: 6.900,00

copë 3 x 400,00 = 1.200,00
copë 14 x 250,00 = 3.500,00

g) Pjesa "Rana"

(gjashtë herë në vit –katër hetë në sezon)

Kulluesit DIM 40 x 40
Rrjetat kulluese te " Parku"
Di:n.500 x
40 Pusetat

copë 25 x 120,00 = 3.000,00
copë 1 x 400,00 = 400,00
copë 14 x 250,00 = 3.500,00
Totali: 6.900,00

h) Pjesa "Ranë" - "Galeb" - "Pinjesh"
(gjashtë herë në vit)

Kulluesit Dim 40 x 40
Pusetat

copë 9 x 120,00 = 1.080,00
copë 15 x 250,00 = 3.750,00
Totali: 4.830,00

i) "Pinjesh" - "Komuna"
(katër herë në vit)

Rrjetat kulluesembi rrugë
Dim. 600x40
Rrjeta pas ndërtesës së "Komunës"
Dim. 400 x 40
Rrjeta te "Gardhi i Parkingut"
Dim. 60x60
Pusetat
Kulluesit

copë 1 x 500,00 = 500,00
copë 1 x 300,00 = 300,00
copë L x 150,00 = 150,00
copë 4x300,00 = 1.200,00
copë 5 x 60,00 = 300,00
Totali: 2.450,00

j) Rr "D-1" pas Rasima Beciqit " (kaatër herë në vit)

Slivnici Dim 40 x 40

copë 5 x 60.00 = 300,00

k) "N.P." "Ujësja" dhe "Komunall=ja" — përrreth (tre herë në vit)

Kulluesit Dim. 40 x 40

copë 12 x 45,00 = 540,00

**l) "Bulevardi" i ri deri te i "Vjetri" dhe
"Ura e re" -(dy herë në vit)**

Kulluesit 40x40
Kulluesit 80x80

copë 38x45,00=1.710,00
copë 38x65,00=2.470,00
Ukupno: 4.180,00

m) Puseta te "Posta" fundi i tub. atmosferik 0 1000 dhe "Ambulances"	
Kanali i japur prej te "Posta" deri te kulla e " Spuzhaninit"	m' 50,0 x 20,00 = 1.000,00
n) Prej te "Igmanket" deri te dhe pas "Palmës" (tre herë në vit)	
Rrjeta te furra "Europa"	copë 2 x 150,00= 300,00
Kulluesit 40 x40	copë 7 x 120,00 = 840,00
	Totali: 1.140,00
o) Shkarkuesi - Shlajzh te "Nedim Comerci"	
(katër herë në vit)	
Dim. 100 x 120	v 1 x 400,00 = 400,00
p) Shkarkuesit nënujorë nën hotelin "Galeb"	
në det (së pku dy herë në vit) (angazhimi	
varkave për transportin e punëtorëve)	
	copë lx 1.000,00= 1.000,00

TVSH 21 % 9.702,00

Gjithsej: 55.902.00

SHËRBIMI I MBROJTJES

Në korrik të vitit 2019, kjo ndërmarrje mori nga MPB e Malit të Zi (Drejtoria për punët e Mbikëqyrjes), 4 miratime për planet për mbrojtjen e objekteve të mbrojtura të detyrueshme, të përgatitura nga kompania SAB Security Mali i Zi - Herceg Novi.

Vitin e ardhshëm, do të fillojë realizimi i tyre, i cili kërkon shpalljen e një tenderi për prokurimin dhe instalimin e pajisjeve të mbrojtjes teknike, të cilat do të kryhen nga një kompani e licencuar për kryerje të punëve të tilla.

Hartimi i një plani për ndërtesën administrative përkatësisht shërbimin ndaj klientit do të kushtojë afërsisht 1,200,00 €.

Hartimi, përkatësisht rishikimi i planeve për basenet Lisna Bore, Gaç, Mali i bardhë do të kushtojë afërsisht 240,00 €.

SEKTORI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE - FINANCIARE DHE JURIDIKE

Sektori për çështje ekonomike, financiare dhe juridike përbëhet nga tre shërbime:

- Shërbimi i Financave, Kontabilitetit, Planit dhe Analizës
- Shërbimi i çështjeve komerciale
- Shërbimi për çështje juridike dhe të përgjithshme.

SHËRBIMI I FINANCAVE, KONTABILITETIT, PLANIT DHE ANALIZËS

Detyra kryesore e Shërbimit të Financës, kontabilitetit planit dhe analizës është monitorimi në kohë i ndryshimeve të biznesit, si te klientët ashtu edhe me furnitorët. Në atë kontekst, ky Shërbim do të vazhdojë të punojë në mënyrë më efikase në vitin 2016 për detyrat në kompetencën e tij, të cilat janë:

- regjistrimi i të gjitha faturave të daljeve, pasqyrave bankare dhe dokumenteve të arkave,
- përgatitjen dhe dërgimin e dokumentacionit për shlyerjen e detyrimeve,
- regjistrimi i dokumentacionit në lidhje me kontabilitetin material, inventarin e vogël, inventarin në stok dhe inventarin në përdorim,
- mbajtjen e evidencës të mjeteve themelore, si dhe ndryshimet në lidhje me to,
- llogaritja e amortizimit të mjeteve themelore,
- llogaritja e pagave dhe të ardhurave të tjera personale, si dhe hartimi i formularëve që lidhen me të ardhurat e punëtorëve,
- harmonizimi i detyrimeve dhe arkëtimeve të ndërsjella me partnerët e biznesit,
- përgatitja e planeve vjetore të afarizimit të Ndërmarrjes,
- monitorimin e të gjitha Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe dispozitave në lidhje me afarizimin financiar,
- hartimi dhe dorëzimi i llogaritve periodike (tremujore, gjysmëvjetore) dhe llogarive përfundimtare,
- arkivimi dhe ruajtja e dokumentacionit të kontabilitetit.
- puna me Komisionet e Regjistrimit për harmonizimin e gjendjes së regjistrimit të mjeteve.

Detyra prioritare e këtij Shërbimi gjatë vitit 2020 do të jetë puna më e azhurnuar për detyrat e përmendura në bazë të dokumentacionit të paraqitur dhe vërtetuar rregullisht si dhe hartimi i raporteve të ndryshme financiare për nevojat e kompanisë.

SHËRBIMI PËR ÇËSHTJE KOMERCIALE

Në vitin 2020, shërbimi i kontabilitetit, duke aplikuar një softwer të ri, planifikon azhurnimin ditor të evidencës së dokumentacionit. Bazuar në konsumin mesatar vjetor, është planifikuar blerja e materialit për furnizim me ujë, autopjesëve, materiale elektrike dhe materiale të tjera për nevojat e mirëmbajtjes aktuale të sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve gjatë vitit 2016. Gjithashtu, është planifikuar formimi i evidencës së kostove sipas vendeve të origjinës, në mënyrë që analizën e tyre të shqyrtohen mundësitë e kursimeve të mundshme, precizimi i rezervave minimale të llojeve të caktuara të materialit hidraulik, për të shmangur situata të mungesës së materialeve të caktuara dhe të shkurtojnë kohën e nevojshme për blerjen e materialeve emergjente. Përveç këtyre aktiviteteve, planifikohet të monitorohet lëvizja në tregun e materialeve hidraulike përmes informacionit, të cilat mund të gjenden në internet, vizita në panairë të specializuara, si dhe të marrin pjesë në prezantime të caktuara të produkteve nga kjo degë. Në tërësi, aktivitetet e planifikuara në vitin 2016 kanë të bëjnë me arritjen e azhurnimit të përditshëm të dokumentacionit që shoqëron materialin hidraulik të blerë dhe konsumin e tij, duke ruajtur rezervat minimale për të shmangur situatat që disa defekte mos të eliminohen në kohë, për shkak të mungesës së materialeve të nevojshme.

Detyra kryesore e të gjithë punonjësve në këtë Shërbim, përveç sa më sipër, është që vazhdimisht të lexojnë kushte të reja, paraqitja e të dhëna në Shërbim, pra operatorëve, të evidentojnë të gjitha ndryshimet në terren, regjistrimi i klientëve të rinj, raportimi i prishjeve në rrjet dhe instrumentet matëse, lidhjet e paligjshme në rrjetin e ujit dhe kanalizimit, pranimi i faturave për konsumatorët. Bazuar në faktin e përmendur, gjatë vitit 2020, është e nevojshme të vazhdohet me inspektimin e konsumatorëve dhe paraqitjen e të dhënave të mbledhura për konsumin e tyre. Shërbimit, dhe kjo duhet të rezultojë në një rritje të konsumit të përgjithshëm të faturuar, dhe eliminimit të pjesshëm të konsumit "të paligjshëm" dhe zbulimit të konsumatorëve të paregjistruar. Në kuadër të kompetencave të këtij Shërbimi është leximi i konsumit tek subjektet ekonomike, shkyçjet e detyruara. Ky shërbim lexon gjithsej 9.020 pika matëse, 9.058 në kategorinë e qytetarëve, 995 në kategorinë e ekonomive.

Gjatë vitit 2020, përveç detyrimeve të përcaktuara, punonjësit e këtij Shërbimi do të përfshihen në mënyrë permanente në punën e ekipeve për kontroll të detajuar të terrenit, të cilët nënkuptojnë zëvendësimin e matësve të ujit me defekt dhe të vjetër, i cili do të jetë një vazhdim i aksionit nga viti 2019.

Prioritetet për vitin 2020 në kuadër të këtij Shërbimi janë:

- Leximi në kohë i gjendjes dhe faturimi
- Kontroll i detajuar i terrenit dhe zbulimi i lidhjeve të paligjshme
- Mbrojtja e njehsorëve të ujit me plumba të rinj
- Fotografimi i njehsorëve të ujit dhe futja e fotografive në bazën e të dhënave dhe mundësisht ngritja e padive penale nëse vërehet abuzim nga ana konsumatorëve
- Analiza e konsumit paushal në bazë të analizës të vlerësimit të mundësisë së zëvendësimit të ujëmatësit
- Futja e gjendjeve të lexuara të njehsorëve të ujit nga libri i lexuar, futja e të dhënave nga procesverbali për zëvendësimin dhe kontrollin e matësve të ujit
- lëshimin e urdhrave për zëvendësimin e matësve të ujit
- përpunimi dhe regjistrimi në fund të muajit
- printimi e faturave dhe dërgimin e tyre me postë dhe përmes inkasuesëve
- printimi i raporteve, leximi, konsumit paushaal dhe të përbashkët, printimi i raporteve të realizimit të faturuar dhe të paguara
- Analizon konsumin sipas matësit e ujit dhe rajoneve dhe humbjet komerciale
- Analizon dhe planifikon zëvendësimin e njehsorëve të ujit bazuar në defektin dhe konsumin paushal
- Merr informacionin e konsumatorit për defektet dhe gjendjen e matësve të ujit.
- evidenton reklamacionet e konsumatorëve të paraqitura me shkrim ose me telefon.

- Zgjidh reklamacionet e konsumatorëve bazuar në defektin e ujëmatësve, leximit të gabuar të gjendjes dhe vërejtjeve të tjera të konsumatorit me pëlqimin e komisionit për reklamacione.
- Jep urdhra për kontrollin e pikave matëse
- Dërgon paralajmërime para shkyçjes dhe paralajmërime përpara paditjes së konsumatorit
- Lëshon urdhra për të shkyçjen e konsumatorëve nga rrjeti për shkak të borxhit të papaguar.

SHËRBIMI PËR ÇËSHTJE JURIDIKE DHE TË PËRGJITHSHME

Në shërbimin për çështje juridike dhe të përgjithshme gjatë vitit 2020, në vazhdimësi do të kryhen detyra administrative dhe profesionale për nevojat e Ndërmarrjes, si më poshtë:

- Hartimi i draft akteve normative të Ndërmarrjes ose ndryshimet e tyre dhe dhënia e mendimeve të ekspertëve gjatë miratimit të tyre.
- Monitorimi i zbatimit të dispozitave ligjore në fushën e sigurisë në punë.
- Ndërmarrja e veprimeve të nevojshme juridike para gjykatave ekonomike dhe të rregullta, si dhe organeve të vetëqeverisjes lokale.
- Punët rreth organizimit e kolegjiutit profesional dhe organeve të tjera të ndërmarrjes, si dhe mbajtjen e procesverbaleve për punën e tyre.
- Hartimi i kontratave për nevojat e ndërmarrjes.
- Puna profesionale dhe teknike në fushën e përgjegjësisë materiale dhe disiplinore të punëtorëve.
- Punët kuadroviqe dhe punë të tjera në fushën e marrëdhënive të punës (hartimi i shpalljeve, kontratave të punës, aktvendimeve, vërtetimve, etj).
- Punë për informimin e punëtorëve në përputhje me detyrimet ligjore.
- Punët e pranimit dhe dërgimit të postës jashtë ndërmarrjes.
- Kompletimi, ruajtja dhe lidhja e fletëve të ngjashme.
- Punët daktilografike.
- Puna për mirëmbajtjen e higjenës në ambientet e biznesit të kompanisë.
- punët juridiko-profesional, normativ, kuadroviqe, punët e çështjeve gjyqësore dhe përfaqësimit para gjykatave, punët që lidhen me organizimin e mbledhjeve të Këshillit Drejtues, punët e daktilografike.
- punë korriere, punë për mirëmbajtjen e higjenës në ambientet e Ndërmarrjes, etj.
- sigurinë dhe ruajtjen e objekteve të ndërmarrjes,
- Kryen edhe punë të tjera sipas urdhërit të drejtorit të ndërmarrjes.

Në periudhën e ardhshme, pra në vitin 2020, theksi i aktiviteteve është në forcimin e burimeve njerëzore ekzistuese përmes trajnimeve specifike të brendshme dhe të jashtme. Një klimë e një ambienti pozitiv pune, motivimi dhe puna ekipore është një parakusht për arritjen e rezultateve të dëshiruara.

PLANI FINANCIAR I AFARIZIMIT PËR VITIN 2020

Plani i të ardhurave dhe shpenzimeve, pra plani financiar i afarizimit për vitin 2020 është bërë në bazë të planit natyror të konsumit të ujit, çmimeve ekzistuese për m³ ujë të konsumuar, një rritje të vogël të numrit të konsumatorëve, pra përdoruesve të rinj të sistemit të furnizimit me ujë dhe sistemit të kanalizimeve, numrit ekzistues të punëtorëve, të çmimit ekzistues të punës, planit për blerjen e pjesëve rezervë dhe materialeve, planit për mirëmbajtjen e tanishme dhe të mjeteve investuese pajisjeve dhe në bazë të elementeve të tjerë të rëndësishëm për planifikimin dhe sasinë e kategorive financiare.

Tarifa e ujit në Ulqin përmban një komponent të ndryshueshëm bazuar në konsumin, si dhe një komponent fikse bazuar në lidhjen.

Pasqyra e tarifave

Personat fizikë – uji

Tarifa fikse, €/konsumatorit 1,50

Tarifa e konsumit të ujit 0,80

Personat fizikë – kanalizimi

Tarifa e konsumit 0,26

Personat juridikë – uji

Tarifa fikse, €/konsumatorit 1,50

Tarifa e konsumit , €/m³ 1,75

Personat juridikë - kanalizimi

Tarifa e konsumit , €/m³ 0,78

Plani i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin e ardhshëm është bërë duke marrë parasysh të ardhurat e realizuara dhe shpenzimet e krijuara në vitin aktual, si dhe të ardhurat dhe shpenzimet nga viti i kaluar.

Të ardhurat nga shitjet e ujit dhe shërbimet e shkarkimit të ujërave të zeza janë planifikuar në një sasi pak më të lartë në krahasim me vitin aktual dhe bazohen në numrin e lidhjeve të reja me sistemin e furnizimit me ujë publik që janë duke u zhvilluar dhe kërkesave të pranuar për këtë.

Në krahasim me planin e biznesit 2017-2021, të ardhurat e planifikuara janë zvogëluar ndjeshëm për shkak të faktit se investimi vendbanimin Shtoj ku është planifikuar një numër i caktuar i lidhjeve të reja me sistemin publik të furnizimit me ujë nuk është realiste të bëhet gjatë vitit 2020.

Gjithashtu edhe të ardhurat e tjera që lidhen me të ardhurat nga shitja e mallrave janë planifikuar duke marrë parasysh sa më sipër.

Sa i përket shpenzimeve të planifikuara bazuar në furnizimin me ujë nga burime të tjera, plani i këtyre shpenzimeve është i bazuar në kontratën ekzistuese me Ujësjetësit Rajonal, i cili do të zbatohet vitin e ardhshëm.

Kostot materiale janë ulur në krahasim me një vit më parë bazuar në konsumin e energjisë elektrike. Kjo pasi investimi në rindërtimin e rrugës magjistrale Krythë Ulqin e ka përfunduar dhe vënia në funksion e tubacioni shpërndarës, me të cilën gjë është krijuar mundësia e ripërdorimit të ujit me rënie të lirë nga burimet në dimër.

Kostot materiale ndjekin trendin nga periudhat e mëparshme, përfshirë rdhr aktivitetet e reja të planifikuara.

Kostot e pagave dhe kompensimet e pagave janë planifikuar në përputhje me informacionin aktual për lëvizjen e numrit të punëtorëve, kryesisht në lidhje me projektin e Qeverisë për pagesën e njëhershme për ndërprerjen vullnetare të punësimit.

Shpenzimet e tjera afariste janë planifikuar gjithashtu në bazë të të dhënave nga periudha e mëparshme, përfshirë shpenzimet e realizuara në periudhën aktuale.

Të ardhurat dhe shpenzimet e planifikuara në bazë të shlyerjes së kërkesave kanë të bëjnë shumat tashmë të

planifikuara, e duke marrë parasysh përqindjen aktuale të kërkesave dhe politikën e mbledhjes së kërkesave të vjetra

Në vijim janë dhënë të dhënat për të ardhurat e planifikuara dhe shpenzimet e planifikuara për vitin 2020

I TË ARDHURAT	2,753,900	
1. TË ARDHURAT AFARISTE	2,494,700	
1.1	Të ardhurat nga shitja e ujit	1,453,500
1.2	Të ardhurat nga kanalizimi	281,700
1.3	Të ardhurat nga tarifa fikse	178,500
1.4	Të ardhurat nga shitja e prodh. dhe shër.	120,000
1.5. Drugi poslovni prihodi	461,000	
2. TË ARDHURAT FINANCIARE	3,500	
2.1	Të ardhurat nga kamata	2,500
2.2	Të ardhurate tjera financiare	1,000
3. TË ARDHURAT E TJERA	255,700	
3.1. Të ardhurat nga pagesa e kërkesave	255,700	
II SHPENZIMET	2,674,900	
1. Shpenzimet afariste	477,700	
1.1	Vlera e blerjes së ujit	97,200
1.2 Shpenzimet materiale dhe energjisë	380,500	
-shpenzimet materiale	145,000	
-shpenzimet e energjisë elektrike	212,000	
- Shpenzimet e karburantit dhe lubrifikantëve	23,500	
1.3. Shpenzimet e amortizimit	662,000	

1.4. Shpenzimet e rrogave dhe komp. të rrogave	1,035,500
-rrogat neto	603,920
-tatimi në rroga	81,120
-shpenzimet e kontributeve që i heq i punësuari	182,100
- shpenzimet e kontributeve që i heq punëdhënësi	95,600
-shpenzimet e kontratës në vepër	2,000
Shpenzimet e bordit të drejtorave	14,500
-shpenzimet e pagës së dërgimit	30,000
-shpenzimet për udhëtime zyrtare	4,500
-shpenzimet e tjera personale dhe kompensimet	21,760
1.5. Shpenzimet e shërbimeve prodhuese	23,500
-Shpenzimet e shërbimeve në hartimin e rezultatit	5,800
-Shpenzimet e shërbimeve të transportit	13,700
-Shpenzimet e shërbimeve të mirëmbajtjes	2,000
- Shpenzimet e qirasë	1,500
- Shpenzimet e reklamës dhe propagandës	500
1.6. Shpenzimet jomateriale	97,500
-shpenzimet e shërbimeve jomateriale	8,500
-premitë e siguracionit	7,500
- shpenzimet e reprezentacionit	5,000
-shpenzimet e transakcionit të pagesave	5,500
-shpenzimet e anëtarësisë	1,500
-shpenzimet e tatimit-koncesioneve	39,500
-shpen. gjyqësore dhe shpenzimet e ekspertizave	30,000
1.7 SHPENZIMET FINANCIARE	15,000
-Shpenzimet e kamatave	15,000
1.8 SHPENZIMET E TJERA	363,700
Shlyerja indirekte e kërkesave	363,700
REZULTATI I AFARIZIMIT (fitimi/humbja)	79,000

Drejtori,
Fuad Haxhibeti dipl.ing.grad.