

Crna Gora

**Opština Ulcinj**

Kabinet Predsjednika

Broj: 17/20 – 01-

Mjesto i datum: Ulcinj, 03.07.2020.god.

Na onovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Ulcinj dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Naručilac: Opština Ulcinj           | Lice/a za davanje informacija: Nail Bajri |
| Adresa: Đ. K. Skenderbeu            | Poštanski broj: 85360                     |
| Sjedište: Ulcinj                    | PIB (Matični broj): 02006235              |
| Telefon: 030/412-414                | Faks: 030/412-414                         |
| E-mail adresa: nail.bajri@ul-gov.me | Internet stranica (web): www.ul-gov.me    |

**II Predmet javne nabavke**

Radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

Uređenje prostora oko Spomenika Slobode (lokacija Pinješ) u Ulcinju.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 30.000,00 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

| A. | PRIPREMNI RADOVI  | MJERA | KOLIČINA | CIJENA |  | UKUPNO |
|----|---|-------|----------|--------|--|--------|
| 1  | Priprema i čišćenje prostora gdje će se vršiti intervencije | Pauš. | 1        |        |  |        |

|                                |   |      |   |  |  |  |
|--------------------------------|---|------|---|--|--|--|
| 2                              | Rušenje dijela prilaznih stepenica. Rušenje stepenika izvesti pažljivo. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po radnom satu. | Čas. | 2 |  |  |  |
| <b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI</b> |   |      |   |  |  |  |

| B.                            | ZEMLJANI RADOVI  | MJERA | KOLIČINA | CIJENA |  | UKUPNO |
|-------------------------------|--|-------|----------|--------|--|--------|
| 1                             | Iskop zemlje za temelje tribina-stepeništa. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i iskoristiti naknadno za nivelisanje terena ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m <sup>3</sup> zemlje. | Pauš. | 1        |        |  |        |
| 2                             | Nivelisanje terena u dijelu predviđenih ljuljaški za djecu, zemljom iskopanom iz dijela za izradu tribina-stepenika Obračun po radnom satu..   | Pauš. | 1        |        |  |        |
| <b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI</b> |  |       |          |        |  |        |

| C. | BETONSKI RADOVI  | MJERA          | KOLIČINA | CIJENA |  | UKUPNO |
|----|--|----------------|----------|--------|--|--------|
| 1  | Izrada armirano betonskog trakastog temelja tribina-stepenika lučnog oblika. Izraditi oplatu i temelje po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine 10 cm. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata i tampom šljunak. Obračun po m <sup>3</sup> temelja. | m <sup>3</sup> | 15.40    |        |  |        |
| 2  | Izrada glatkih armirano betonskih tribina-stepenika. Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi sive boje, njegovati po propisima. U cijenu ulazi i šalung sa jedne strane.   | m <sup>3</sup> | 30.00    |        |  |        |
| 3  | Izrada armirano betonski temelj (za 3 čelična stuba) za čeličnu konstrukciju ljuljaške. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine 10 cm. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m <sup>3</sup> temelja.  | m <sup>3</sup> | 0.50     |        |  |        |
| 4  | Izraditi betonske klupe iznad tribina-stepenika, po projektu i datim kotama. Beton ugraditi sive boje, njegovati po propisima.   | m <sup>3</sup> | 3.10     |        |  |        |
|    | Izrada armirano betonskog trakastog temelja za betonski zid lučnog oblika u dijelu tribina. Izraditi oplatu i temelje po projektu, detaljima i statičkom proračunu.  | m <sup>3</sup> | 2.50     |        |  |        |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine 10 cm. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata i tampom šljunak. Obračun po m3 temelja. |  |  |  |  |  |
|  | <b>UKUPNO BETONSKI RADOVI</b>   |  |  |  |  |  |

| D. | ARMIRAČKI RADOVI   | MJERA | KOLIČINA | CIJENA |  | UKUPNO |
|----|--|-------|----------|--------|--|--------|
| 1  | Nabavka i postavljanje armature Ø8 za temelje. Armaturu očistiti, isjeći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima.  | kg    | 900      |        |  |        |
| 2  | Nabavka i postavljanje armature Ø12 za temelje. Armaturu očistiti, isjeći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. | kg    | 850      |        |  |        |
|    | <b>UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI</b>   |       |          |        |  |        |

| E. | LIMARSKI RADOVI  | MJERA          | KOLIČINA | CIJENA |  | UKUPNO |
|----|--|----------------|----------|--------|--|--------|
| 1  | Nabavka i transport metalnih nosača i za izgradnju ljuljaški za djecu, ugraditi prema projektu i datim kotama. | m <sup>2</sup> | 12       |        |  |        |
| 2  | Farbanje metalne ograde u dijelu vidikovca kod spomenika, ugraditi prema projektu i datim kotama.              | m <sup>2</sup> | 32       |        |  |        |
|    | <b>UKUPNO LIMARSKI RADOVI</b>  |                |          |        |  |        |

| F. | FASADNI RADOVI  | MJERA          | KOLIČINA | CIJENA |  | UKUPNO |
|----|---|----------------|----------|--------|--|--------|
| 1  | Nabavka, transport i postavljanje imitacije kamena na bočnom betonskom potpornom zidu tribina. Izbor kamena prema projektu.   | m <sup>2</sup> | 14,50    |        |  |        |
| 2  | Nabavka, transport i postavljanje imitacije kamena na svim žardinjerama i ogradnom zidu parking prostora, sve prema projektu i datim kotama. Izbor kamena prema projektu. | m <sup>2</sup> | 6,00     |        |  |        |
|    | <b>UKUPNO FASADNI RADOVI</b>  |                |          |        |  |        |

| <b>G.</b> | <b>PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>   | <b>MJERA</b>   | <b>KOLIČINA</b> | <b>CIJENA</b> |  | <b>UKUPNO</b> |
|-----------|---|----------------|-----------------|---------------|--|---------------|
| 1         | Nabavka i popločavanje u sloju pijeska sivim „Behaton“ pločama, debljine 6 cm, dimenzije 45x45 cm. Ploče postaviti u sloju pijeska i spojnice fugovati po izboru projektanta. Obračun po m <sup>2</sup> postavljene površine. | m <sup>2</sup> | 230             |               |  |               |
| 2         | Nabavka i popločavanje u sloju pijeska tamno sivim „Behaton“ pločama, debljine 6 cm, dimenzije 15x15 cm. Ploče postaviti u sloju pijeska. Obračun po m <sup>2</sup> postavljene površine.                                     | m <sup>2</sup> | 32,00           |               |  |               |
|           | <b>UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>  |                |                 |               |  |               |

| <b>H.</b> | <b>ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>  | <b>MJERA</b> | <b>KOLIČINA</b> | <b>CIJENA</b> |  | <b>UKUPNO</b> |
|-----------|--|--------------|-----------------|---------------|--|---------------|
| 1         | Nabavka, transport i ugradnja podne rasvjete (kružne podne lampe) na mjestima predviđenim projektom. | kom.         | 9               |               |  |               |
| 2         | Napajanje lokacije električnom energijom. Obračun po slijaličnim mjestima.                           | kom.         | 45              |               |  |               |
|           | <b>UKUPNO RADOVI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA</b>   |              |                 |               |  |               |

| <b>I.</b> | <b>OSTALI RADOVI</b>   | <b>MJERA</b>   | <b>KOLIČINA</b> | <b>CIJENA</b> |  | <b>UKUPNO</b> |
|-----------|--|----------------|-----------------|---------------|--|---------------|
| 1         | Sadnja sjemena engleske trave na mjestima po projektu. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5-10 cm. Dovedi, razastreti i uvaljati humusne zemlje u istoj debljini. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i pričvrstiti. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Obračun po m <sup>2</sup> obrađene površine. | m <sup>2</sup> | 47.50           |               |  |               |
| 2         | Nabavka i ugradnja sadnica drveća. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mješavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnice zatrpati po 2/3 dubine jame napravljenom mješavinom, a gornju trećinu                | kom.           | 17              |               |  |               |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | obogatiti dodatkom tresetnog đubriva. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. |  |  |  |  |  |
|  | <b>UKUPNO OSTALI RADOVI</b>  |  |  |  |  |  |

| J. | URBANI MOBILIJAR  | MJERA | KOLIČINA | CIJENA |  | UKUPNO |
|----|---|-------|----------|--------|--|--------|
| 1  | Nabavka, transport i postavljanje ljujaški za djecu, na mjestima označenim projektom. Obračun po komadu ljujaške. | kom.  | 10       |        |  |        |
|    | <b>UKUPNO URBANI MOBILIJAR</b>  |       |          |        |  |        |

| <b>REKAPITULACIJA</b> |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| A                     | <b>PRIPREMNI RADOVI</b>       |
| B                     | <b>ZEMLJANI RADOVI</b>        |
| C                     | <b>BETONSKI RADOVI</b>        |
| D                     | <b>ARMIRAČKI RADOVI</b>       |
| E                     | <b>LIMARSKI RADOVI</b>        |
| F                     | <b>FASADNI RADOVI</b>         |
| G                     | <b>PODOPOLAGAČKI RADOVI</b>   |
| H                     | <b>ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b> |
| I                     | <b>OSTALI RADOVI</b>          |
| J                     | <b>URBANI MOBILIJAR</b>       |
|                       | <b>UKUPNO</b>                 |

#### **VI Način plaćanja**

Virnanski.

#### **VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanju usluge**

Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana zaključivanja ugovora.

#### **VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude**

najniža ponuđena cijena broj bodova

### **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 11:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 10.07.2020 godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opštine Ulcinj - Đ. K. Skenderbeu.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 10.07.2020 godine u 11:00 sati, u prostorijama Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu

### **X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenja o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

### **XI Druge informacije**

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač su:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

**Rok plaćanja je:** 30 dana od dana ispostavljanja fakture.

Službenik za javne nabavke  
Nail Bajri

**PREDSJEDNIK**  
**Loro Nrekić**