


CRNA GORA
MALI IZI
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
PREDSJEDNIK
KRYETARI
Br./ Nr.: 01- 1244/17
Ulcinj / Ulqin, 07.06.2017.god./v.



U G O V O R

zaključen u Ulcinju izmedju:

ala

- 1. OPŠTINE ULCINJ** koju zastupa Predsjednik Nazif Cungu (u daljem tekstu: **Naručilac**) i
- 2. DOO "BARANKA EXPORT – IMPORT PEJANOVIĆ BAR"**, koju zastupa izvršni direktor Željko Pejanović, PIB 02122570 (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Ovaj ugovor zaključuje se na osnovu člana 30, 106 i 107. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/15) sa ponuđačem čija je ponuda vrijednovana kao najpovoljnija, nakon sprovedenog javnog poziva otvoreni postupak 09/17-01-620/2-17, objavljenog dana 17.03.2017. godine, na internet portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me, na osnovu čega je Predsjednik Opštine donio Rešenje o izboru najpovoljnije ponude, broj 09/17-01-620/5-17 od 17.05.2017.godine.

Predmet ugovora: Izgradnja podzemnog 10 kV voda od MBTS 10/04 kV Agropogon do betonskog ugaonog stuba U12 – Ulcinjsko Polje.

Član 1.

Naručilac naručuje, a Izvođač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvede radove na Izgradnju podzemnog 10 kV voda od MBTS 10/04 kV Agropogon do betonskog ugaonog stuba U12 – Ulcinjsko Polje, u svemu prema ponudi Izvođača koja je kod Opštine Ulcinj zavedena pod brojem 01-876/17 od 24.04.2017.godine.

Ponuda predstavlja sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Vrijednost radova iz člana 1. ugovora iznosi:
16.387,64€ bez obračunatog PDV-a 19%, plus
3.113,65€ obračunati PDV, odnosno
19.501,29€ (devetnaest hiljad petstotine jedan eura i dvadeset devet centi) sa obračunatim PDV-om.

Plaćanje će se izvršiti virmanski nakon izvršenja radova u roku od 120 dana ispostavljanja fakture.

Ukoliko nadzorni organ na podnesenu fakturu ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni.

Ukoliko izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

Član 3.

Izvođač je dužan da započne sa izvođenjem radova iz člana 1. ugovora u roku od 3(tri) dana od potpisivanja ovog ugovora i da ugovoreni posao izvrši savjesno i kvalitetno u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana uvođenja u posao.

Ako Izvođač ne započne izvođenje radova u roku iz od 3 dana, Naručilac će mu ostaviti naknadni primjereni rok za izvršenje ugovorenih obaveza, koji neće biti duži od 7(sedam) dana.

Ako Izvođač ni u naknadnom roku ne započene sa izvođenjem radova, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i zahtjeva od Izvođača naknadu štete.

Član 4.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upozna sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao izvođač ima shodno ovom Ugovoru, pozitivnom pravu, Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakonu o životnoj sredini, da obaveze iz Ugovora izvršava stručno, kvalitetno i na vrijeme, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za obavljanje poslova koji su predmet ugovora.

Član 5.

Izvođač je dužan da, bez posebne nadoknade, prije početka radova da ukoliko bude potrebno postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju, da obezbijedi mjesto na kojem se izvode radovi i da privremenu signalizaciju održava tokom izvođenja radova.

Član 6.

Stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiće Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja. Nadzorni organ zastupa Naručioca i u njegovo ime i za njegov račun može da preuzima sve radnje u vezi sa izgradnjom objekta.

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova obavjesti Agenciju o datumu i satu početka radova.

Izvođač je dužan da omogući vršenje stručnog nadzora i rad nadzornog organa.

Izvođač ne smije započeti izvođenje radova, ukoliko nadzorni organ ne bude prisutan na licu mjesta.

Član 7.

Izvođač je dužan da postupi po opravdanim primjedbama i zahtjevima Nadzornog organa i da otkloni nedostatke na izvedenim radovima u pogledu kojih su stavljene primjedbe i to o svom trošku.

Pod opravdanim primjedbama u smislu odredbe prethodnog stava smatraju se primjedbe učinjene u cilju ispunjenja ugovorenih obaveza.

Član 8.

Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Član 9.

Izvođač je obavezan da na dan potpisivanja ugovora, preda Naručiocu neopozivu i безусловno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5% od ugovorene cijene, kojom безусловno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme do konačnog obračuna izvedenih radova.

Garancija za dobro izvršenje i originalna ili ovjerena dokumentacija je sastavni dio ovog ugovora i predstavlja uslov za punovažnost ugovora.

Član 10.

Izvođač je obavezan da 24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu neopozivu i безусловno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5% od ugovorene cijene, kojom безусловno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku traje do isticanja garantnog roka.

Član 11.

Izvođač radova garantuje Naručiocu za kvalitetno izvođenje svih ugovorenih radova, s tim da garantni rok **za radove koji utiču na stabilnost objekta 10 godina, za ostale radove 2 godine**, računajući od dana primopredaje, na osnovu obavljenog tehničkog prijema objekta. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac.

Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača iz ovog ugovora otkloni nedostatke angažovanja drugog izvođača.

Član 12.

Sva obavještenja i druge komunikacije u vezi ovog Ugovora moraju biti pismena i poslata lično ili putem faksa ili preporučene pošte sa prijemom na sledećoj adresi:

Za Naručioca:

Ime i prezime: Mustafa Gorana
Adresa prijema: Sekretarijat za Komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Opštine Ulcinj.
Broj tel/faks: 030/412-956
E-mail: mustafa.gorana@ul-gov.me

Za Izvođača:

Ime i prezime: Djerdja Ljuljić, osoba za davanje informacija
Adresa prijema: Stara raskrsnica bb Bar
Broj tel/Fax: 030/346-212
E-mail: barankabar@gmail.com

Stranke mogu komunicirati međusobno i putem e-mail što se smatra važećim uz odgovarajući dokaz.

Član 13.

Ugovorene strane su saglasne da osim odredaba ovog ugovora sastavni dio ugovora za Izvođača su i obavezujući uslovi iz teksta objavljenog javnog poziva, na osnovu kojeg se zaključuje ovaj ugovor.

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da izmjene i dopune ugovora vrše uz obostranu saglasnost i u pismenoj formi.

Član 15.

Ugovorne strane izjavljuju da do momenta zaključenja ovog ugovora nije utvrđeno niti prijavljeno kršenje antikorupcijskih pravila u smislu Zakona o javnim nabavkama.

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila (čl.15. stav 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG" broj 42/11 i 57/14 i 28/15), je ništavan.

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove do kojih dođe tokom sprovođenja ugovora rešavaju sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, prihvataju nadležnost suda.

Član 17.

Za sve što nije predviđeno odredbama ovog ugovora, neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima i posebnih uzansi o građenju.

Član 18.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 19.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka od kojih 6 (šest) primjeraka za Naručioca i 3 (tri) za Izvođača.

Za NARUČIOCA,



Za IZVOĐAČA,



FINANSIJSKI DIO PONUDE

opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
a) Građevinski radovi							
Pripremno-završni radovi,		paušalno		100.00	100.00	19.00	119.00
Obilježavanje trase kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trase voda, dužine		met	525.0	0.10	52.50	9.97	62.48
Probni iskopi za utvrđivanje tačne pozicije kablova u kablovskom rovu. Radove na tzv. "šlicanju" instalacija vršiti ručno uz maksimalne mjere opreza i uz obavezno prisustvo nadzornih organa. Probne iskope izvršiti na svakih 100 metara trase. Ukupno za rad i transport, računato po m3 probnog iskopa :		m3	2.6	10.00	26.00	4.94	30.94
Razbijanje asfaltnih i betonskih površina (15m dužnih), širine 0,5m kao priprema za iskop kablovskog rova , sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju. Ukupno za rad i transport, računato po m ² površine		m2	7.5	15.00	112.50	21.38	133.88
Ručni iskop zemljanog rova u dužini 525 m, dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova u rovu (0,8x0,4)m ² , u zemljištu prosječno IV kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa :		m3	168.0	9.00	1,512.00	287.28	1,799.28
Isporuka pijeska (granulacije 2mm) i izrada posteljice kabla. Pri slobodnom polaganju							



7/37

<p>kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablova i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska:</p>	<p>pijesak granulacije 2mm</p>	<p>m3</p>	<p>42.0</p>	<p>19.00</p>	<p>798.00</p>	<p>151.62</p>	<p>949.62</p>
<p>Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa :</p>		<p>m3</p>	<p>126.0</p>	<p>2.50</p>	<p>315.00</p>	<p>59.85</p>	<p>374.85</p>
<p>Isporuca i izrada kablovske kanalizacije na mjestu prelaza trase preko ulice (40m), prema situacionom planu, komplet sa pomoćnim priborom odstojni držači, gumeni prstenovi za nastavljjanje cijevi) i HDPE/LDPE cijevima standardne dužine i prečnika D=160mm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru ugrađene HDPE/LDPE cijevi:</p>	<p>HDPE/LDPE cijevi prečnika D=160mm</p>	<p>m</p>	<p>40.00</p>	<p>4.00</p>	<p>160.00</p>	<p>30.40</p>	<p>190.40</p>
<p>Isporuca i ugradnja PVC cijevi (D= 80 mm, l=2,10 m) za mehaničku zaštitu kabla uz stub (tri cijevi po stubu fiksirati prohrom obujmicama za stub). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj cijevi:</p>	<p>PVC cijevi D= 80 mm</p>	<p>m</p>	<p>3.00</p>	<p>3.00</p>	<p>9.00</p>	<p>1.71</p>	<p>10.71</p>
<p>Isporuca i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad snopa kabla pojedinačno u dva sloja) da se ispod nalazi</p>							



8137


elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:	PVC trake za upozorenje T-E/80	m	1081.5	0.15	162.23	30.82	193.05
Isporuka i polaganje "gal"-štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po cca 10 cm , prekrivajući kabal u potpunosti. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitu (l = 1m).	gal- štitnik	m	577.5	0.30	173.25	32.92	206.17
Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa (525x0,40x0,20)		m3	42.0	3.50	147.00	27.93	174.93
Isporuka i ugradnja kablovskih tablica sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta gdje se nalazi drugi kraj kabla. Kablovske tablice se ugrađuju kod kablovskih završnica u pripadajućoj TS .Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj tablici	kablovske tablice sa naznakom tipa	kom	2.0	5.00	10.00	1.90	11.90
Isporuka i ugradnja olovnih obujmica za obilježavanje kabla. Na olovnim obujmicama mora da bude utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja i eventualno broj kablovskog voda u rovu. Obujmica se postavlja oko kabla na: *svakih 20m u pravoj liniji *prilikom skretanja trase kabla na 5m u oba pravca skretanja *ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije *na mjestu gdje se kablovski vod							



	ukršta sa drugim podzemnim instalacijama *na mjestu ugradnje kablovske spojnice, stavljajući i godinu montaže spojnice *na svim ostalim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj olovnoj obujmici	olovne obujmice za obilježavanje kabla	kom	30.0	1.00	30.00	5.70	35.70
5	Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa drugim inst. i ostalim mjestima prema tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne :betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	oznaka za obilježavanje trase kabla	kom	12.0	5.00	60.00	11.40	71.40
5	Isporuka i ugradnja oznaka početka i kraja kablovske kanalizacije. Oznake su na mesinganoj pločici, ugrađenoj u nepravilnoj betonskoj kocki i ugrađuju se pri završnim radovima na polaganju kabla. Ukupno za nabavku, transport i rad, računajući po ugrađenoj oznaci:	oznaka početka i kraja kablovske kanalizacije	kom	8.0	5.00	40.00	7.60	47.60
7	Popravka razbijenih betonskih i asfaltnih površina. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m2 popravljene površine		m2	8.0	15.00	120.00	22.80	142.80
Ukupno a) građevinski radovi bez PDV-a:								3,827.48
b) Elektromontažni radovi								
	Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom				5.80	9,831.00	1,867.89	11,698.89




<p>od umreženog polietilena i plaštom od PE mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov, djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> · razvlačenje kablova i polaganje u trouglastom rasporedu · provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju · polaganje pokonstrukciji stuba sa fiksiranjem prohrom obujmicama na konstrukciju stuba · povezivanje kablova na odvodnike prenapona na stubu U12 i izrada strujnih veza nadzemne dionice voda kao i povezivanje u TS 10/0.4kV -tip kabla XHE 49-A 1x150/25 mm2, 12/20kV 	NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm2 12/20 kV	met	1695.0				
<p>Nabavka i montaža kablovskih glava, proizvod Raychem. Pod stavkom se podrazumijeva da jedan komplet sadrži materijal za sve tri faze.</p> <p>*unutrašnja montaža POLT-24D/1XI-ML-4-13</p>	POLT-24D/1XI-ML-4-13	kompl	1.0	110.00	110.00	20.90	130.90
<p>Nabavka i montaža kablovskih glava, proizvod Raychem. Pod stavkom se podrazumijeva da jedan komplet sadrži materijal za sve tri faze.</p> <p>*spoljašnja montaža POLT-24D/1XO-ML-4-13</p>	POLT-24D/1XO-ML-4-13	kompl	1.0	150.00	150.00	28.50	178.50
<p>Nabavka i montaža ekranizovanih odvojnih adaptera za spajanje jednožilnih kablova izolovanih plastičnom masom na gasom izolovana postrojenja (za unutrašnju montažu u TS 10/0.4kV" AGROPOGON"), proizvod Raychem. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom kablovskom adapteru tipa:</p>	RICS-5123	kompl	1.0	250.00	250.00	47.50	297.50



11/37

RICS-5123, (isporučuje se komplet za tri faze)							
Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm , nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka sa povezivanjem. Traka u kablovskom rovu se , na početku i kraju dionica, kod TS i kod stuba povezuje na postojeće uzemljivače . Povezivanje se vrši ukrasnim komadima JUS N.B4.936/II 60x60mm u kutiji za ukrasni komad KUK 90x90mm. Ukupna dužina trake uvećana je za 3%. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po kg položene trake .	Pocinkovana čelična traka, Fe/ Zn 25x4 mm	kg	403.2	1.30	524.16	99.59	623.75
Nabavka i ugradnja obujmica od neferomagnetnog materijala za omotavanje formiranog snopa jednožilnih kablova na svakih 1m do 2m u svemu prema tehničkim preporukama. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici	obujmica od neferomagnetnog materijala	kom	300.0	1.00	300.00	57.00	357.00
Nabavka i montaža nosača mehaničke zaštite kablova duž ugaonog stuba .komplet sa obujmicama za fiksiranje kablova	nosač meh.zaštite kablova duž ugaonog stuba .kompl.sa obujmicama za fiksiranje kablova	kom	8.0	5.00	40.00	7.60	47.60
Nabavka i ugradnja odvodnika prenapona tip HDA-12MA-NFF,10/12 kV ,10kA proizv. Raychem, na postojećem betonskom UZ 12 stubu. Ukupno za nabavku i rad.	odvodnik prenapona tip HDA-12MA-NFF,10/12 kV, 10kA	kom	3.0	100.00	300.00	57.00	357.00
Otpuštanje postojećeg užeta nadzemnog voda koji se uklanja,demontaža sa stubova i sakupljanje ilagerovanje na		kom	6.0	50.00	300.00	57.00	357.00



12/37

mjestu gdje odredi investitor.							
Nabavka i ugradnja tablice za upozorenje na betonskom ugaonom stubu U12	tablice za upozorenje na betonskom ugaonom stubu U12	kom	1.0	5.00	5.00	0.95	5.95
Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd		paušalno		300.00	300.00	57.00	357.00
Ostali sitan instalacioni i montažni materijal		paušalno		50.00	50.00	9.50	59.50
Ukupno b) elektromontažni radovi bez PDV-a:							<u>12,160.16</u>
c) Posebni troškovi investitora							
Iskolčavanje trase 10kV kablovskog voda, za potrebe izvođenja radova na istim. Iskolčavanje trase je potrebno uraditi na način da se na svakih 10m trase postavi drveni ili metalni kolac. Ukupno za troškove, računato po kompl.o izvedenim radovima:		paušalno		150.00	150.00	28.50	178.50
Troškovi dobijanja uslova za izgradnju predmetne instalacije; troškovi dobijanja "Rješenja o uslovima za izradu tehničke dokumentacije; troškovi izrade glavnog projekta, tehničke kontrole, stručnog nadzora nad izvođenjem radova, troškovi tehničkog pregleda i dobijanje upotrebne dozvole. Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima:		paušalno		50.00	50.00	9.50	59.50
Snimanje i kartiranje situacije izvedenog stanja predmetnih objekata, kao i dostava podataka u papirnoj i elektronskoj formi Investitoru. Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima:		paušalno		200.00	200.00	38.00	238.00
Ukupno c) posebni troškovi investitora bez PDV-a:							<u>400.00</u>
Rekapitulacija							



13/37

a) Građevinski dio								<u>3,827.48</u>
b) Elektromontažni dio								<u>12,160.16</u>
c) Posebni troškovi investitora								<u>400.00</u>
ukupno bez PDV-a								<u>16,387.64</u>
PDV								<u>3,113.65</u>
ukupan iznos sa PDV-om:								<u>19,501.29</u>
1) brojkama								<u>19,501.29</u>
2) slovima	Devetnaest hiljad pet stotina jedan Euro dvadeset devet eurocenti							

Uslovi ponude:

izvršenja ugovora je	30 dana od dana zaključivanja ugovora
mjesto izvršenja ugovora je	Ulcinj
način i dinamika isporuke/izvršenja	30 dana od dana zaključivanja ugovora
primitivni rok	24 mjeseca od dana završetka radova
garancije kvaliteta	Garancija na kvalitet izvedenih radova je 2 godine.
način sprovođenja kontrole kvaliteta	Prilikom izvođenja radova uz opremu će biti isporučena i sva potrebna atestna dokumentacija.
rok plaćanja	120 dana od dana ispostavljanja fakture.
način plaćanja	Virmanski, nakon izvršenja radova
period važenja ponude	90 dana od dana javnog otvaranja ponuda

Ovlašćeno lice ponuđača
 Željko Pejanović-izvršni direktor
 (ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)



14/37